

Số: **136** /TTr-UBND

Phú Riềng, ngày **10** tháng **7** năm 2024

TỜ TRÌNH

Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn giai đoạn 2023 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết 09-NQCA ngày 28/11/2022 của Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 08/KH-CAT-PH10, ngày 12/01/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về đẩy nhanh tiến độ, triển khai nhà ở danh trại Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 07/KH-CAT-PV01, ngày 31/01/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 1365/TB/HU ngày 10/7/2024 của Huyện ủy về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên họp lần thứ 22, ngày 10/7/2024);

Căn cứ Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 27/5/2024 của HĐND huyện về kết quả họp liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 9 (giữa năm 2024) HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Tại khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý”.

Sau 08 năm xây dựng kể từ ngày thành lập huyện Phú Riềng, đến nay cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hệ thống giao thông thông suốt, kinh tế - văn hóa - giáo dục phát triển. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà thì vấn đề bảo đảm ANTT cũng được tăng cường và đủ mạnh. Với vai trò là lực lượng đảm bảo ANTT của lực lượng Công an thì lực lượng Công an xã là nòng cốt trong công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, giữ gìn TTATXH ở địa bàn cơ sở.

Trên địa bàn huyện chưa được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở doanh trại bên ngoài khuôn viên trụ sở UBND xã theo chủ trương của Bộ Công an (trụ sở độc lập). Hiện có 02/10 Công an xã (Bù Nho, Long Hưng) có trụ sở làm việc (được xây dựng trong khuôn viên trụ sở UBND xã); Trụ sở làm việc công an xã Long Tân được xây dựng hợp khối với hội trường UBND xã và được xây dựng trong khuôn viên UBND xã Long Tân; Trụ sở làm việc công an xã Long Hà và xã Long Bình năm 2023 được xây dựng hợp khối với Ban CHQS có vị trí xây dựng trong khuôn viên UBND xã; Còn lại 05/10 Công an xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở doanh trại. Các xã chưa được xây dựng trụ sở Công an xã và nhà ở doanh trại sử dụng trụ sở và nhà ở doanh trại được chuyển tiếp từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách chuyển qua. Tuy nhiên, do là trụ sở cũ điều kiện làm việc vừa thiếu diện tích, không đầy đủ các phòng làm việc theo quy định (phòng tiếp công dân, phòng họp, phòng tạm giữ hành chính, kho vật chứng)... gây rất nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó về quy mô, tiêu chuẩn không phù hợp với quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong lực lượng CAND (Nghị định 01/NĐ-CP).

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy CATW; Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của BCA về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng CAX đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 616-KL/TU ngày 09/02/2023 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng CAX đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND, ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn giai đoạn 2023 - 2025; Công văn số 1583/UBND-NC ngày 03/5/2024



của UBND tỉnh Bình Phước về việc đẩy nhanh kế hoạch phê duyệt sử dụng đất, hỗ trợ các điều kiện xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn. Do đó, UBND huyện trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Nội dung dự thảo Nghị quyết

Quyết định chủ trương đầu tư 10 dự án nhóm C với tổng mức đầu tư 55 tỷ đồng cho 10 xã thuộc đề án Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025 (Kèm theo Biểu mẫu số 1 và hồ sơ dự án)

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Phòng KT và HT;
- Công an huyện;
- Ban QLDAXD;
- LĐVP;
- Lưu: VT.M.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Nam

BIỂU SỐ 1
DANH MỤC CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN
 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND
 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Riềng	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 01
2	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bù Nho	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 02
3	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Tân	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 03
4	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hà	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 04
5	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Bình	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 05
6	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hưng	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 06
7	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Trung	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 07
8	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phước Tân	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 08
9	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Tân	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 09
10	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Sơn	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 10
	Tổng cộng:	55.000			

**HỒ SƠ**

**Chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất
cho công an xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025**

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND
ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Riềng***(Ban hành kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND**ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Riềng
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

- 5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

- 5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vỉ kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matit sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cắt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bù Nho
 (Ban hành kèm theo Tờ trình số 156/TTr-UBND
 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bù Nho

2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sân, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cổ cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vì kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cắt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Tân***(Ban hành kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND**ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Tân.
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

- 5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

- 5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vì kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mào 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Tân, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hà
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND
ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hà.
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vỉ kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matit, sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Hà, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Bình***(Ban hành kèm theo Tờ trình số 186/TTr-UBND**ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Bình

2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.



- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vi kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matit sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Bình, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hưng***(Ban hành kèm theo Tờ trình số 186/TTr-UBND**ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hưng
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.
4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

- 5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

- 5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vi kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matit, sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Tân, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Trung***(Ban hành kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND**ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Trung
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

- 5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

- 5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.



- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vi kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Phú Trung, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phước Tân***(Ban hành kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND**ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phước Tân
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

- 5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

- 5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.



- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vẽ kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matit sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Tân***(Ban hành kèm theo Tờ trình số 186 /TTr-UBND**ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Tân
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

- 5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

- 5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.



- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vì kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Sơn***(Ban hành kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND**ngày 10 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phú Riềng)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Sơn
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.
4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

- 5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

- 5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.



- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vì kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matie sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ RIÊNG

Số: /NQ-HĐND

ĐƯ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Riềng, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất
cho Công an xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo Tờ trình số/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số/BC-HĐND ngàytháng
....năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 10 dự án nhóm C với tổng mức đầu
tư 55 tỷ đồng cho 10 xã thuộc đề án Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công
an xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025 (Kèm theo Biểu mẫu số 1 và hồ
sơ dự án)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo
đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng
nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Riềng khóa II, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, TT.UBND tỉnh (b/c);
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- UBND, UB.MTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- Công an huyện;
- TT.HĐND, TT.UBND các xã;
- Đăng Website huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.M.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Soài

BIỂU SỐ 1
DANH MỤC CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND
ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Riềng	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 01
2	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bù Nho	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 02
3	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Tân	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 03
4	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hà	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 04
5	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Bình	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 05
6	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hưng	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 06
7	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Trung	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 07
8	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phước Tân	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 08
9	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Tân	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 09
10	Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Sơn	5.500	C	Công an huyện Phú Riềng	Phụ lục 10
	Tổng cộng:	55.000			

HỒ SƠ

**Chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất
cho công an xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND
ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Riềng

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND

ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Riềng
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch

không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng 100m^2 ; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15\text{m}$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6\text{m}$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gỗ sắt hộp; Vòi kéo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng 800m^2 . Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cắt roong chống nứt $1,5\text{m} \times 1,5\text{m}$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bù Nho

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND

ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bù Nho
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gỗ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vòi kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Tân

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND
ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Tân.
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vòi kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cắt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Tân, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hà

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND

ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hà.
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng 100m^2 ; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15\text{m}$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6\text{m}$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vòi kéo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng 800m^2 . Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5\text{m} \times 1,5\text{m}$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Hà, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Bình

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND
ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Bình
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng 100m^2 ; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15\text{m}$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6\text{m}$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vòi kéo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng 800m^2 . Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5\text{m} \times 1,5\text{m}$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Bình, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hưng***(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND
ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Long Hưng

2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng 100m^2 ; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15\text{m}$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6\text{m}$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vẽ kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m , hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m . Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng 800m^2 . Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4×6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1×2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5\text{m}\times 1,5\text{m}$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Tân, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Trung**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND
ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phú Trung
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gỗ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vỉ kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt 1,5mx1,5m.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Phú Trung, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phước Tân***(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND**ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)*

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Phước Tân
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.
4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

- 5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

- 5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vẽ kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Tân

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND

ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Tân
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gỗ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng 100m^2 ; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15\text{m}$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6\text{m}$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vỉ kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng 800m^2 . Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt 1,5mx1,5m.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Sơn

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND

ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Bình Sơn
2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANCT, TTATXH ở địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoàn thiện về quy mô và chức năng của ngành, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Trụ sở làm việc kết hợp doanh trại CBCS:

- Nhà cấp III (01 tầng trệt và 01 tầng lầu), diện tích sử dụng đất khoảng 198m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 396m² (gồm diện tích các phòng làm việc, phòng tạm giữ, kho, vệ sinh, sảnh, hành lang, cầu thang, ram dốc, bậc cấp...). Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện khoảng 0,45m; Chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm sàn, sàn mái khu cầu thang, hành lang, sê nô, ô văng, lanh tô, cầu thang bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền hành lang, nền khu vệ sinh... lát gạch ceramic; Bậc cấp, cầu thang lát đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện; Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh; Hệ thống chống sét, Hệ thống PCCC...

5.2. Nhà bảo vệ:

- Nhà cấp IV, diện tích sử dụng đất khoảng 11m², chiều cao tầng khoảng 3,6m; Mái lợp tole, mái phải đảm bảo độ dốc đúng theo quy định.

- Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, ô văng, lanh tô bằng BTCT; Mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; Tường bao che, tường ngăn, tường thu hồi xây gạch không nung; Nền nhà, nền lát gạch ceramic; Bậc cấp lát gạch ceramic hoặc đá granite; Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung nhôm kính kết hợp.

- Hoàn thiện, tường sơn nước kết hợp ốp gạch, đá một số vị trí; Hệ thống điện, thiết bị điện.

5.3. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà xe: Nhà tiền chế, diện tích xây dựng $100m^2$; Cos cao độ của nền nhà so với mặt sân hoàn thiện $< 0,15m$; Chiều cao từ nền đến trần $< 3.6m$; Mái lợp tole, đảm bảo độ dốc đúng theo quy định. Móng, cột bằng BTCT; Mái lợp tole; Xà gồ sắt hộp; Vì kèo sắt; Nền bê tông láng mặt (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực...).

- Cổng hàng rào: Cổng chính rộng không nhỏ hơn 6m, hàng rào song sắt kết hợp hàng rào xây gạch, tổng chiều dài khoảng 240m. Kết cấu hàng rào: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép, tường xây gạch vữa xây mác 75 (hoặc song sắt đối với hàng rào thông thoáng). Hoàn thiện tô trát, bả matic sơn nước.

- Sân đường bê tông (hoặc lát gạch sân vườn chịu lực): Diện tích khoảng $800m^2$. Kết cấu sân: Nền đất tự nhiên dọn sạch, bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100, bê tông đá 1x2 mác 200 dày 70 cốt roong chống nứt $1,5m \times 1,5m$.

- Hạng mục khác: Cột cờ; Sân thể thao; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Cây xanh; bồn hoa; Thiết bị công trình; Thiết bị văn phòng.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 5.500.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024-2026.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Khuôn viên đất quy hoạch xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.

10. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Lập và phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025-2026.